

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE

**TOMADA DE PREÇOS Nº 0005/2023
PROCESSO Nº 0110/2023**

ENVELOPE Nº 02
PROPOSTA FINANCEIRA

MARIA SANTA LOCAÇÃO E OBRAS LTDA-EPP

CNPJ nº 71.655.864/0001-90

Rua Augusto João Costa, nº 2-40

Parque Jardim Europa – Bauru/SP – CEP 17017-400

Telefone (14) 3223-8287 | contratos@jnassif.com.br

Guay
st
ff

jo *n*

PROPOSTA

À

Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense
A/C Comissão de Licitação

Referência:

Tomada de Preços nº 0005/2023

Processo Administrativo nº 0110/2023

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de melhorias de infraestrutura na passagem sobre o Córrego Maria Mendes com execução de aduelas pré-fabricadas e proteção de margem em gabiões no córrego.

Razão Social: MARIA SANTA LOCAÇÃO E OBRAS LTDA		C.N.P.J.: 71.655.864/0001-90
Endereço: Rua Augusto João Costa, nº 2-40 – Parque Jardim Europa		
Cidade: Bauru	UF: SP	CEP: 17017-400
E-mail: contratos@jnassif.com.br		Telefone: (14) 3223-8287
Banco: Banco do Brasil (001)	Agência: 0037-X	Conta corrente: 69324-3

A empresa **MARIA SANTA LOCAÇÃO E OBRAS LTDA-EPP**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 71.655.864/0001-90, com sede na Rua Augusto João Costa, nº 2-40, Parque Jardim Europa, na cidade de Bauru, Estado de São Paulo, por intermédio de seu representante legal, a Sra. Maria Luiza de Barros Gonçalves Nassif, portadora do RG nº 9.710.623-9 SSP/SP e do CPF nº 063.998.908-02, declara, apresenta e submete à apreciação de Vossas Senhorias, nossa proposta de preços relativa à licitação em epígrafe:

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 2.560.268,96 (Dois milhões, quinhentos e sessenta mil, duzentos e sessenta e oito reais e noventa e seis centavos)

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: conforme definido no Edital.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

A licitante declara:

- Que aceita todas as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos;
- Que no preço proposto estão incluídas todas as obrigações financeiras a seu encargo, inclusive as obrigações trabalhistas, previdenciárias, transporte de pessoal e de insumos, alojamento e alimentação de seu pessoal, tributos e tudo o mais incidente sobre a sua empresa e o seu pessoal, necessários à entrega do objeto

MARIA SANTA

pronto e acabado, para o uso a que se destina, sem nenhum acréscimo posterior em relação aos preços ofertados;

- c) Que no valor da contratação deverão ser considerados todos os encargos indiretos;
- d) Que se compromete a executar os serviços nos preços e prazos constantes de sua proposta;
- e) Que o prazo de validade da proposta é de 60 dias.
- f) Sob penas da lei, que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, por serviços prestados, inclusive consultoria e assistência técnica, salvo nas hipóteses previstas na LDO.

DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO EVENTUAL CONTRATO

NOME COMPLETO: **Maria Luiza de Barros Gonçalves Nassif**

R.G.: **9.710.623-9 SSP/SP**

C.P.F.: **063.998.908-02**

DATA DE NASCIMENTO: **24/01/1961**

E-MAIL PESSOAL: **luiza@jnassif.com.br**

E-MAIL INSTITUCIONAL: **contratos@jnassif.com.br**

TELEFONE: **(14) 99815-1629**

ENDEREÇO: **Alameda das Bauhínias, nº 1-33 – Jardim Paineiras – Bauru/SP – CEP 17018-343**

Bauru, 11 de julho de 2023.


MARIA SANTA LOCAÇÃO E OBRAS LTDA-EPP
CNPJ nº 71.655.864/0001-90

Maria Luiza de Barros Gonçalves Nassif
Sócia Administradora
RG Nº 9.710.623-9 SSP/SP
CPF Nº 063.998.908-02

MARIA SANTA

PLANILHA DE ORÇAMENTO

Obra: Ampliação da travessia do Córrego Maria Mendes sob a Alameda Aldo Lupo
CDHU - 188 CD

BDI	25,00%
Data Referência	11/07/2023

nº	item	Referência	Descrição do serviço	Unidade	Quant.	Preço Unit.	Total sem BDI	Total com BDI
1	SERVIÇOS GERAIS							
1.1	02.02.130	CDHU	Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1	UNMES	4,00	1.000,00	4.000,00	5.000,00
1.2	02.08.020	CDHU	Placa de identificação para obra	M2	12,00	880,00	10.560,00	13.200,00
							Subtotal	18.200,00
1,2	LIMPEZA DO TERRENO							
1.2.1	02.09.040	CDHU	Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 km	M2	3.510,60	4,00	14.042,40	17.553,00
1.2.2	05.08.220	CDHU	Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km	M3	1.316,48	14,50	19.088,96	23.861,20
1.2.3	05.08.080	CDHU	Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km	M3	1.316,48	34,00	44.760,32	55.950,40
1.2.4	07.10.020	CDHU	Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle	M3	1.316,48	6,00	7.898,88	9.873,60
							Subtotal	107.238,20
1,3	LOCAÇÃO DA OBRA							
1.3.1	02.10.060	CDHU	Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas	M2	555,40	1,70	944,18	1.180,23
							Subtotal	1.180,23
1,4	DEMOLIÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE BOCA DE LOBO							
1.4.1	03.01.230	CDHU	Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação e acomodação do material	M3	0,35	290,00	101,50	126,88
1.4.2	49.12.030	CDHU	Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto	UN	1,00	5.200,00	5.200,00	6.500,00
							Subtotal	6.626,88
2	AMPLIAÇÃO DA TRAVESSIA DO CÓRREGO MARIA MENDES SOB A ALAMEDA ALDO LUPO							
2.1.1	07.02.020	CDHU	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	M3	5.522,85	11,00	60.751,35	75.939,19
2.1.2	05.08.220	CDHU	Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km	M3	6.903,56	14,50	100.101,62	125.127,03
2.1.3	05.08.080	CDHU	Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km	M3	6.903,56	34,00	234.721,04	293.401,30
2.1.4	07.10.020	CDHU	Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle	M3	6.903,56	6,00	41.421,36	51.776,70
2.1.5	07.11.040	CDHU	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com rolo, mínimo de 95% PN	M3	2.166,89	22,00	47.671,58	59.589,48
							Subtotal	605.833,70
2,2	ENSECADEIRA PARA EXECUÇÃO DA TRAVESSIA							
2.2.1	07.12.010	CDHU	Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em áreas fechadas	M3	40,00	20,00	800,00	1.000,00
							Subtotal	1.000,00
2,3	FUNDAÇÕES PARA A TRAVESSIA 3 E MUROS ALA DE ENTRADA E SAÍDA							

MARIA SANTA**PLANILHA DE ORÇAMENTO**

Obra: Ampliação da travessia do Córrego Maria Mendes sob a Alameda Aldo Lupo
CDHU - 188 CD

BDI	25,00%
Data Referência	11/07/2023

nº	item	Referência	Descrição do serviço	Unidade	Quant.	Preço Unit.	Total sem BDI	Total com BDI
2.3.1	11.18.140	CDHU	Lastro e/ou fundação em rachão mecanizado	M3	362,39	188,00	68.129,32	85.161,65
2.3.2	05.08.220	CDHU	Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à	M3	362,39	14,50	5.254,66	6.568,33
2.3.3	05.08.080	CDHU	Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km	M3	362,39	34,00	12.321,26	15.401,58
							Subtotal	107.131,56
2,4	ADUELAS PRÉ MOLDADAS DE CONCRETO PARA A TRAVESSIA 3							
2.4.1	COTAÇÃO		ADUELAS PRÉ MOLDADAS DE CONCRETO PARA A TRAVESSIA 3,50 x 2,50 M	unidade	106,00	10.300,00	1.091.800,00	1.364.750,00
2.4.2	COTAÇÃO		ALAS PRÉ MOLDADAS DE CONCRETO PARA A TRAVESSIA - DUPLA 3,50 x 2,50 M - ENTRADA E SAÍDA	unidade	2,00	16.100,00	32.200,00	40.250,00
							Subtotal	1.405.000,00
2,5	ENCORAMENTO DE ENTRADA							
2.5.1	11.18.140	CDHU	Lastro e/ou fundação em rachão mecanizado	M3	184,68	188,00	34.719,84	43.399,80
2.5.2	05.08.220	CDHU	Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à	M3	184,68	14,50	2.677,86	3.347,33
2.5.3	05.08.080	CDHU	Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km	M3	184,68	34,00	6.279,12	7.848,90
							Subtotal	54.596,03
2,6	DISSIPADOR DE ENERGIA (ENCORAMENTO DE SAÍDA)							
2.6.1	11.18.140	CDHU	Lastro e/ou fundação em rachão mecanizado	M3	310,35	188,00	58.345,80	72.932,25
2.6.2	05.08.220	CDHU	Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à	M3	310,35	14,50	4.500,08	5.625,10
2.6.3	05.08.080	CDHU	Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km	M3	310,35	34,00	10.551,90	13.189,88
							Subtotal	91.747,23
3,1	DEMOLIÇÕES							
3.1.1	03.07.010	CDHU	Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	M2	115,57	28,00	3.235,96	4.044,95
3.1.2	03.01.230	CDHU	Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação e acomodação do material	M3	21,19	290,00	6.145,10	7.681,38
							Subtotal	11.726,33
3,2	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS COM GUIA+SARJETA EXTRUSADA							
3.2.1	54.01.210	CDHU	Base de brita graduada	M3	94,55	230,00	21.746,50	27.183,13
3.2.2	54.03.230	CDHU	Imprimação betuminosa ligante	M2	525,30	7,50	3.939,75	4.924,69
3.2.3	54.03.240	CDHU	Imprimação betuminosa impermeabilizante	M2	525,30	15,10	7.932,03	9.915,04
3.2.4	54.03.210	CDHU	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	21,01	1.485,00	31.199,85	38.999,81
3.2.5	54.06.151	CDHU	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	M3	13,44	345,00	4.636,80	5.796,00
3.2.6	11.01.630	CDHU	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado	M3	13,44	545,00	7.324,80	9.156,00
3.2.7	11.18.040	CDHU	Lastro de pedra britada	M3	3,60	167,00	601,20	751,50


MARIA SANTA

PLANILHA DE ORÇAMENTO

Obra: Ampliação da travessia do Córrego Maria Mendes sob a Alameda Aldo Lupo
CDHU - 188 CD


BDI	25,00%
Data Referência	11/07/2023

nº	item	Referência	Descrição do serviço	Unidade	Quant.	Preço Unit.	Total sem BDI	Total com BDI
							Subtotal	96.726,17
3,3	PASSEIO DE CONCRETO							
3.3.1	11.01.260	CDHU	Concreto usinado, fck = 20 MPa - para bombeamento	M3	21,19	485,00	10.277,15	12.846,44
3.3.2	11.16.220	CDHU	Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície	M2	264,85	15,00	3.972,75	4.965,94
							Subtotal	17.812,38
3,4	PLANTIO DE GRAMA							
3.4.1	34.02.020	CDHU	Plantio de grama batatais em placas (praças e áreas abertas	M2	2.148,50	13,20	28.360,20	35.450,25
							Subtotal	35.450,25
						TOTAL		2.560.268,96


Maria Luiza de B. Gonçalves Nassif
Maria Santa Locação e Obras Ltda.
Diretora







MARIA SANTA**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**


Obra: Ampliação da travessia do Córrego Maria Mendes sob a Alameda Aldo Lupo

DATA BASE: TPU DER-SP NOV/2022 E CDHU 188 - COM DESONERAÇÃO

nº	Descrição do serviço	Total com BDI	Prazo (Meses)	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4
1	SERVIÇOS GERAIS	133.245,31					
1.1	GERAL	18.200,00	4	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
1.2	LIMPEZA DO TERRENO	107.238,20	2	53.619,10	53.619,10		
1.3	LOCAÇÃO DE OBRA	1.180,23	1	1.180,23			
1.4	DEMOLIÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE BOCA DE LOBO	6.626,88	2	3.313,44			3.313,44
2	TRAVESSIA 3 - AMPLIAÇÃO DA TRAVESSIA DO CÓRREGO MARIA MENDES SOB A ALAMEDA ALDO LUPO	2.265.308,52					
2.1	TERRAPLANAGEM	605.833,70	3	201.944,57	201.944,57	201.944,57	
2.2	ENSECADEIRAS PARA EXECUÇÃO DA TRAVESSIA	1.000,00	1	1.000,00			
2.3	FUNDAÇÕES PARA A TRAVESSIA 3 E MUROS ALA DE ENTRADA E SAÍDA	107.131,56	3	35.710,52	35.710,52	35.710,52	
2.4	ADUELAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO PARA A TRAVESSIA 3	1.405.000,00	3	468.333,33	468.333,33	468.333,33	
2.5	ESCORAMENTO DE ENTRADA	54.596,03	1			54.596,03	
2.6	DISSIPADOR DE ENERGIA (ENROCAMENTO DE SAÍDA)	91.747,23	1				91.747,23
3	DEMOLIÇÃO E RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA NA ALAMEDA ALDO LUPO	161.715,13					
3.1	DEMOLIÇÕES	11.726,33	1	11.726,33			
3.2	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS COM GUIA+SARJETA EXTRUSADA	96.726,17	1				96.726,17
3.3	PASSEIOS DE CONCRETO	17.812,38	1				17.812,38
3.4	PLANTIO DE GRAMA	35.450,25	1				35.450,25
TOTAL MENSAL				781.377,52	764.157,52	765.134,45	249.599,47
TOTAL ACUMULADO		2.560.268,96		781.377,52	1.545.535,04	2.310.669,49	2.560.268,96




Maria Luiza de B. Gonçalves Nassif
Maria Santa Locação e Obras Ltda.
Diretora






MARIA SANTA

TOMADA DE PREÇO 05/2023 CÁLCULO DO BDI

Prefeitura Municipal de Americo Brasiense

Obra: Ampliação da travessia do Córrego Maria Mendes sob a Alameda Aldo Lupo

Item Componente do BDI	Siglas	Valor
Administração Central	AC	5,50%
Seguro e Garantia	SG	0,50%
Risco	R	1,515%
Despesas Financeiras	DF	1,10%
Lucro	L	8,50%
Impostos	I	5,65%
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	2,00%
TOTAL TAXA DE BDI	BDI	25,00%


Maria Luiza B. Gonçalves Nassif
Maria Santa Locação e Obras Ltda.
Diretora





